

### Mechatronische Systeme Prüfstation



- Blinkbaustein programmieren
- Band Vorlauf, Stopper setzen, Band stoppen,
- Prüfung von 8 verschiedenen Werkstücken,
- Anzeige der erfolgten Prüfung durch die Signallampe H1

### Technische Daten

Betriebsspannung:	24 VDC
Betriebsdruck:	0,6 bis 0,8 MPa
Schnittstelle:	D 25- SUB /S
Eingänge:	8 digitale (Sensor B8 Code lesen ab November 03)
Ausgänge:	3 digitale
Sensoren:	2 optische Sensoren 1 kapazitiver Sensor 1 induktiver Sensor
Aktoren:	4 Magnetsensoren 1 Magnetventil 1 Signalleuchte 1 M12 Buchse